

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「건축공사 표준시방서」

◇ 제·개정 이유

강풍 등 기후변화, 드론 등 스마트 건설기술 활용 및 건축물 프리캐스트 콘크리트공사 수요 증가 등에 대응하여, 건축공사의 시공성과 안전성을 향상시키기 위함

◇ 주요내용

가. 건축물 프리캐스트 콘크리트 시공기준 개발

○ 물류센터, 공장, 건축물 지하주차장 등 건축물 프리캐스트 콘크리트공사 수요가 증가함에 따라,

- '92년 제정 후 사양화된 '프리캐스트 콘크리트 조립식건축 공사표준시방서'를 기반으로 최신 기술 및 관련 해외기준 등을 반영하여, 안전성 및 시공품질 확보를 위한 시공기준 신설

나. 건축물 외장재 탈락방지 방안 마련

○ 기후변화로 빈번해진 태풍·빌딩풍 등 강풍에 따른 외장재 탈락, 유리창 파손 등의 사고 예방을 위해 최신 연구 결과를 반영하여 관련 시공기준을 보완

- 건식 석재공사 시 앵커 고정방법 구체화, 외단열 공사 시 접착제 및 파스너 병행시공 명시, 창호공사 시 앵커 설치간격 구체화 등

다. 해외규격 인용에 대한 국가표준 대체

- 금속커튼월 공사기준 상 단열재가 독일규격(DIN)을 인용하고 있어 국산 제품 시장진입에 저해된다는 기업 현장애로 의견에 따라,
 - 현행 기준규격과의 정합성을 검토하여 국가표준(KS) 및 국제표준규격(ISO) 등으로 대체

라. 스마트건설기술 활용을 위한 시공기준 개선

- 금속커튼월 공사, 프리캐스트 콘크리트 커튼월 공사, 도장공사와 관련한 건축물 외벽 시공검사 시 육안검사 외에도 드론을 활용하여 영상촬영 데이터로 검사할 수 있도록 개정